

ROZHODNUTIE

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty I. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“), podľa § 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa V. časti Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal dňa 21. 10. 2021 stavebník **hlavné mesto SR Bratislava**, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00 603 481, zastúpené spoločnosťou METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35 732 881 (ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania **vydáva** v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie

na stavebné objekty:

SO 110 Odvodnenie a kanalizácia

SO 111-00 Odvodnenie cesty SO 101 a parkoviska SO 103

SO 112-00 Odvodnenie cesty SO 102

SO 113-00 Prípojky od cestných vpustov

tvoriace súčasť stavby: „**Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh**“

miesto stavby: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Harmincova, kat. územie **Dúbravka**,

pozemky registra **C-KN** parc. č. 2792/2, 2726/10,/12,/13,/23,/41,/45,/46,/50,/51,/52,/85, /110,/131,/132, 2727/5,/7,/9,/10,/13,/17,/18,/19,/21,/25,/26,/27,/28,/29,/30,/31,/32,/33,/36,/37, /38,/39,/40,/41,/42,/43,/44,/45,/46,/47,/48,/49,/81,/82, 2725/9,/10,/11,/12,/13,/24,/25,/29,/32, /43,/44, 2435/16,/68,/69, 2433/149,/150,/153, 4256/132,/199

pozemky registra **E-KN** parc. č. 2-1245, 2-1351, 2-1355, 2-1361/100, 2729, 2733, 2734, 3101, 3102

druh stavby: inžinierska stavba – trvalá líniová stavba

účel stavby: odvodnenie miestnej cesty Harmincova dažďovou kanalizáciou.

Na stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Dúbravka rozhodnutie o umiestnení stavby č. D-2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. 05. 2007, zmenené rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2007/1855/MEP zo dňa 15. 08. 2007. Platnosť územného rozhodnutia bola rozhodnutiami niekoľkokrát predĺžovaná a splnenie podmienok určených týmto rozhodnutím overila mestská časť Bratislava-Dúbravka záväzným stanoviskom č. SU-2813/19/2021/VL zo dňa 22. 02. 2021.

účastníci konania: hlavné mesto SR Bratislava, R-PROJECT INVESTMENT s.r.o., Ing. Zuzana Čierna (generálny projektant, hlavný inžinier projektu), PROJ-SIG s.r.o. (projektanti v časti, ktorá sa týka projektu stavby), LEMA projekt, s.r.o., Ing. Marta Pistovičová (projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby); vlastníci pozemkov registra C-KN parc. č. 2792/2, 2726/10,/12,/13,/23,/41,/45,/46,/50,/51,/52,/85,/110,/131,/132, 2727/5,/7,/9,/10,/13,/17,/18, /19,/21,/25,/26,/27,/28,/29,/30,/31,/32,/33,/36,/37,/38,/39,/40,/41,/42,/43,/44,/45,/46,/47,/48,/49,/81,/82, 2725/9,/10,/11,/12,/13,/24,/25,/29,/32,/43,/44, 2435/16,/68,/69, 2433/149,/150,/153, 4256/132,/199 a E-KN parc. č. 2-1245, 2-1351, 2-1355, 2-1361/100, 2729, 2733, 2734, 3101, 3102, k. ú. Dúbravka: Ministerstvo vnútra SR, Slovenský pozemkový fond, František Hlubík, J&P, s.r.o., ITB Development a.s., Igor Lichý, Kaufland Slovenská republika v.o.s., Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a stavieb priamo dotknutých; vlastníci susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Stavba sa povoľuje ako trvalá v tomto rozsahu:

SO 100 Odvodnenie a kanalizácia

SO 111-00 Odvodnenie cesty SO 101 a parkoviska SO 103

Stavebný objekt rieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku gravitačnou kanalizáciou - STOKA A, profilu DN 300 a celkovej dĺžky 221,95 m. STOKA A je vedená pod rozšírenou časťou miestnej cesty II. triedy Harmincova, od ul. Ľ. Zúbka po zastávku MHD Lipského, zaústenej do existujúceho kanalizačného zberača AVIII-2 DN 1200 cez existujúcu kanalizačnú šachtu. Do STOKY A je zaústenej 12 uličných vpustov - UV1 až UV12, ktoré nie sú predmetom tohto stavebného povolenia. Uličné vpusty UV 4, UV6, UV8, UV10 a UV11 osadené na parkovisku, sú opatrené odľučovačom ropných látok PURECO-Envia, s hodnotou ropných látok na výstupe 0,1 mg.l⁻¹ NEL. Kanalizačné kontrolné šachty na STOKA A sa osadia v max. vzdialenosti 50 m, v celkovom počte 7 kusov – Š1a, Š1 až Š6. Sú navrhované typizované šachty s prefabrikovanými dnami, zo skruží s ø 1000 mm, liatinovými poklopmi a s rámami s ø 600 mm, triedy D 400 vo vozovke.

SO 112-00 Odvodnenie cesty SO 102

Predmetom stavebného objektu je gravitačná kanalizačná STOKA B, odvádzajúca vody z povrchového odtoku do existujúcej kanalizácie DN 400, vedenej pod telesom rozšírenej komunikácie. Do STOKY B o profile DN 300 a dĺžky 216,80 m je zaústenej kanalizačnými prípojkami 8 kanalizačných vpustov UV13 až UV20, ktoré nie sú predmetom tohto stavebného povolenia. Na STOKA B sú umiestnené kanalizačné kontrolné šachty v max. vzdialenosti 50 m, v počte 6 kusov – Š1 až Š6. Kanalizačné šachty sú navrhnuté typizované s prefabrikovanými dnami a zo skruží s ø 1000 mm, poklopy sú liatinové s rámom s ø 600 mm, triedy D 400 vo vozovke. Začiatok STOKY B je v križovatke Polianky-Harmincova-Húščavova (Š6) a končí napojením na existujúcu kanalizáciu DN 400 cez existujúcu kanalizačnú šachtu pred ulicou Pri Suchej Vydrici.

SO 113-00 Prípojky od cestných vpustov

V rámci rozšírenia Harmincovej ulice sú navrhované aj nové uličné vpusty spolu s kanalizačnými prípojkami DN 200 v počte 28 kusov a v celkovej dĺžke 118,60 m. Zaústenie kanalizačného potrubia z UV do šachiet je realizované cez šachtový prechodku a zaústenie na stoku cez odbočky. Na STOKU A a STOKU B je spolu zaústenej 20 kanalizačných prípojek od UV1 po UV20. Existujúci UV21 bude zrušený a nahradený novým UV21, ku ktorému sa prípojka predĺži. Prípojka z UV22 bude zaústená do existujúcej kanalizácie cez existujúcu kanalizačnú šachtu. Na časti komunikácie Harmincova budú doplnené UV23 až UV25, ktoré

budú zaústené do existujúcej kanalizácie DN 300 cez nové kanalizačné prípojky. UV26 až UV28 budú tiež zaústené kanalizačnými prípojkami do existujúcej kanalizácie DN 400 vedenej pozdĺž Harmincovej ulice.

Podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracovala Ing. Zuzana Čierna, autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 6109*A2 a Marta Pistovičová, autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 3572*TZ*I2, vypracovanej v januári 2021, overenej v stavebnom konaní špeciálnym stavebným úradom.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Každú zmenu stavby oproti overenej projektovej dokumentácii môže stavebník uskutočniť len na základe povolenia zmeny stavby vydaného najneskôr stavebným úradom.
4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby najneskôr do 5 dní od začatia prác.
5. Stavebník je povinný pred začatím výstavby zabezpečiť podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že stavebník nie je schopný v uvedenej lehote stavbu dokončiť, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavenisko označiť údajmi: názov stavby, obchodný názov a sídlo stavebníka, obchodný názov a sídlo zhotoviteľa, meno, adresa, sídlo projektanta, číslo stavebného povolenia, dátum jeho vydania a právoplatnosti s označením stavebného úradu, ktorý ho vydal, termín začatia a termín skončenia stavby, meno a adresu zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom oprávneným na vykonávanie stavebných prác. Stavebník je povinný pred začatím stavby písomne oznámiť stavebnému úradu obchodný názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý bude stavbu realizovať a preukázať jeho odbornú spôsobilosť na vykonávanie stavebných prác.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
10. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Po ukončení výstavby je povinný vyčistiť aj všetky príľahlé uličné vpusty.
11. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne.
12. Stavebník je povinný počas stavebných prác zabezpečiť opatrenia v zmysle Vyhlášky SUBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v platnom znení a vyhlášky č. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia pri práci na stavenisku.
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavenisku projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, stavebné povolenie a stavebný denník, ktorý vedie stavbyvedúci alebo stavebník.
15. Po celú dobu uskutočňovania stavby musí byť vykonávaný riadny odborný dozor stavby

a autorský dozor projektanta, musia byť vytvorené podmienky na výkon štátneho stavebného dohľadu.

16. Stavebník je povinný 30 dní pred začatím stavebných prác, resp. prác týkajúcich sa obmedzení dopravy, predložiť do Operatívnej komisii magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na odsúhlasenie projekt organizácie dopravy počas výstavby.
17. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
18. Ak sa v trase stavby nachádzajú porasty, na ktorých odstránenie je stavebník povinný mať povolenie príslušného orgánu, stavebník je povinný toto rozhodnutie zabezpečiť a rešpektovať podmienky, ktoré mu z neho budú vyplývať.
19. Po skončení stavebných prác je stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona požiadať o kolaudáciu stavby.
20. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
21. Stavebník podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23. 3. 1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku kolaudácii stavby potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti.
22. Stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava o nakladaní s odpadom podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.
- 23. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:**

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2021/000025-008 zo dňa 04. 01. 2021

- Pred začatím výkopových prác vykonať vytýčenie trasy telekomunikačného kábla 1070 v súčinnosti s povereným zástupcom správcu siete MV SR.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP – ŠVS, záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2021/081474-002 zo dňa 14. 06. 2021

- Stavbu realizovať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), najmä s § 30.
- Stavbu realizovať v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, tak aby nebol narušený prirodzený odtok povrchových vôd z okolitých pozemkov, aby nespôsoboval zaplavovanie okolitých stavieb a pozemkov.
- Pri realizácii stavby a následnom užívaní, dbať na ochranu podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP – OH, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2021/044630-003 zo dňa 16. 02. 2021

- Dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, napríklad:
 - správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov;
 - zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho

- prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám;
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi;
- uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
- Stavebný a demolačný odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.
- Pred začatím stavebných prác, držiteľ odpadov predloží príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob nakladania s odpadom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
- Ku kolaudačnému konaniu doložiť záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, odd. správy komunikácií, stanovisko č. MAGS OSK 45211/2022-10004/RIO-20 zo dňa 01. 02. 2022

- Niveletu navrhovaných úprav - rozšírenia vozovky Harmincovej ul. – rozšírenie komunikácie na 4 pruh, prepojenie s plochami zastávok MHD, parkoviska a prepojenie s niveletou existujúcich vozoviek priľahlých komunikácií riešiť tak, aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, t. z., aby v miestach napojenia a ich okolí nestála voda. Dôkladne zamerať spádové pomery. Platí aj pre prepojenie niveliet chodníkov.
- Pod telesom rozšírenej komunikácie je vedená kanalizačná stoka „A“ zaústená do existujúceho kanalizačného zberača DN 1200 a kanalizačná stoka „B“ zaústená do kanalizácie DN 400. Do kanalizačnej stoky „A“ budú zaústené uličné vpusty UV1 až UV12. Do kanalizačnej stoky „B“ budú zaústené UV 13 až UV 20. Kanalizačné stoky „A“ a „B“ správca komunikácie – OSK nepreberie do správy. Správca preberie do správy len uličné vpusty, vrátane prípojok – napojenia UV na kanalizáciu.
- Existujúce UV preložiť k obrubníkom v novej polohe tak, aby neboli v jazdnej dráhe.
- K prekládke a úprave existujúcich a pokládke nových prípojok UV, ešte pred ich zásypom, prizvať správcu komunikácie ku kontrole prác. Zabrániť presahu prípojok do telesa UV, utesniť ich (použiť prefabrikáty). Pri preberacom konaní ukončenej stavby bude skontrolovaná funkčnosť UV (telesa, aj prípojok) a vodotesnosť napustením vodou.
- Na UV osadiť rámy s pántovým uchytením mreže, s pántom uloženým v smere jazdy.
- Pred realizáciou rozkopávok zabezpečiť u príslušného CSO povolenie na rozkopávku na dotknutej pozemnej komunikácii, vrátane príľahlej CZ a túto realizovať s platným POD tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom technologicky a časovo možnom rozsahu.
- Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe hlavného mesta vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania.
- Pri realizácii stavby sa riadiť a dodržiavať detaily, ktoré určujú Technické listy mesta Bratislava.

- Ďalší stupeň PD so zapracovanými podmienkami predložiť na vyjadrenie správcovi komunikácie.
- Objekty, ktoré majú byť odovzdané do správy hl. mesta SR Bratislavy riešiť ako samostatné časti PD.
- Ku kolaudačnému konaniu vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikácii, chodníkoch, zeleni a dopravnom značení v správe hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou.
- K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvať za hl. m. SR Bratislava, odd. správy komunikácií – správcu komunikácií, CDS, cyklotrás, DZ a CZ, a zabezpečiť polievacie auto ku kontrole funkčnosti UV, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií.
- Pri preberacom konaní (kolaudácii) stavby správcom jednotlivých objektov a CZ predložiť a odovzdať 2x projekt skutočného vyhotovenia - farebný originál (pôvodný stav pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými výmerami (dĺžky, šírky a jednotlivé plochy) overený zodpovedným projektantom, 1x PD skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na USB vo formáte .dwg (AutoCad) a technickú správu v Microsoft Office Word (Excel), priložiť majetkovo-právne usporiadanie pôvodného a nového stavu (jednotlivých objektov, aj dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov (živičných zmesí, UV, prvkov VO a dažďovej kanalizácie), geometrický plán (ak sa riešia aj majetkové vzťahy), porealizačné zameranie, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby – stavebné povolenie, užívacie povolenie, revízne správy, a zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby (P 02) medzi investorom a budúcim správcom
- Dodržať záručnú lehotu 60 mesiacov pre práce na objektoch v správe hlavného mesta.
- V zmysle cestného zákona udržiavať počas stavby čistotu na stavbu znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2021/5016-2/16937/KER zo dňa 03. 03. 2021

- V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Dopravný podnik Bratislava, a. s., vyjadrenie č. 2767/4390/2000/2021 zo dňa 03. 03. 2021

- Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej MHD na Harmincovej ulici, premávku autobusov na ulici môžu obmedziť len v rozsahu prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním (so zohľadnením určených technologických postupov a bezpečnosti).
- V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje nutnosť odkloniť linky MHD, vyriešiť aj náhradné trasovanie liniek MHD, ktoré musí byť potvrdené odd. hromadnej dopravy hl. mesta SR Bratislavy ako objednávateľa výkonov vo verejnom záujme. Potvrdené riešenie bude súčasťou sprievodnej správy projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie odd. dopravných povolení hl. mesta SR Bratislavy.
- V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, vyriešiť aj náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť potvrdená dopravcami, ktorí zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie odd. dopravných povolení hl. mesta SR Bratislavy.
- Záväzný termín začiatku stavebných prác (aj pre jednotlivé etapy výstavby) oznámiť DPB, a. s. najneskôr 14 dní vopred. K oznámeniu predložiť presný časový harmonogram prác a kompletne údaje osoby zodpovednej za stavbu (firma, meno, telefón).
- Riešiť náhradnú polohu zastávky MHD počas výstavby s potrebnými parametrami (dĺžka nástupnej hrany 40,0 m).

Bratislavská teplárenská, a. s., vyjadrenie č. 979/Ba/2022/2120-2 zo dňa 28. 04. 2022

- Dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
- Pri súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom dodržať jeho ochranné pásmo a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
- Pri križovaní inžinierskych sietí horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Inžinierske siete uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
- Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
- Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom.
- Bez predchádzajúceho súhlasu Bratislavskej teplárenskej, a.s. (ďalej len „BAT, a. s.“) je zakázané umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.
- Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia BAT, a. s. je zakázaný.
- Pred začatím stavebných prác vykonať vytyčenie horúcovodu.
- Výkopové práce v blízkosti horúcovodu vykonať ručne. Na kontrolu križovania inžinierskych sietí s tepelným zariadením pred zásypom prizvať zamestnanca BAT, a. s.
- Na horúcovode, v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredne nadväzujúcom na jeho ochranné pásmo je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, alebo plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky.
- Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a. s., odbor GIS.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 2008/2021/40201/Ing.Mev zo dňa 26. 01. 2021

- Rešpektovať zariadenia spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (ďalej len „BVS, a.s.“) vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 - Vodovod DN 400 OC s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany.
 - Vodovod DN 800 OC s pásmom ochrany 3 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany.
 - Kanalizačný zberač AVIII-2 DN 1200 kam. s pásmom ochrany 3 m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany.
 - Verejná kanalizácia DN 400, 300 Bet. s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany.
 - Kanalizačný zberač AVIII DN 2300 s pásmom ochrany 3,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany.
- Existujúce zariadenia BVS, a.s. pred začatím stavby vytyčiť pracovníkmi BVS, a.s.
- V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné pútače, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a

- príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. V miestach kolízie s existujúcim verejným vodovodom vykonať výkop ručným spôsobom a pod dohľadom pracovníkov DDV spoločnosti BVS, a.s.
- Odvádzanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie v max. množstve 42,01 l.s⁻¹ zo STOKY A a zo STOKY B v max. množstve 32,32 l.s⁻¹. Vodu čerpanú z výkopovej ryhy neodvádzat' do verejnej kanalizácie.
 - Verejnú kanalizáciu realizovať v súlade s STN 756101 a STN 736005.
 - Montážne práce na verejnej kanalizácii BVS je nutné realizovať pod dohľadom pracovníkov DOOV spoločnosti BVS, a.s.
 - V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážky) uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Siemens Mobility s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/023/21 zo dňa 05. 03. 2021

- Pred začatím prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne.
- Obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chráničiek.
- Pred začatím stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s. r. o.
- V prípade križovania sietí, resp. zariadení so zariadením VO, dodržať ochranné pásma pre VO, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.
- V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO, pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o. a dohodnúť spôsob realizácie.
- K odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií predvolať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.
- Demontáž zariadenia VO vykonať bez poškodenia a zariadenie VO odovzdať správcovi verejného osvetlenia mesta Bratislava.
- Práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO.
- V prípade poškodenia zariadenia VO ihneď nahlásiť poruchu.

MICHLOVSKY, spol. s r. o., vyjadrenie č. BA-0220/2021 zo dňa 22. 01. 2021

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“). Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.
- Začatie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia, najmä:
 - pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy vykoná objednávateľ farbou, alebo kolíkmi);
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ;
 - dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu;

- nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ;
- vyžiadať súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme;
- odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou;
- pred zásypom vykonať zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery);
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ;
- preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami;
- pred zásypom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

SITEL s. r. o., vyjadrenie č. 210513-0992 zo dňa 30. 08. 2020

- Dodržať podmienky spracované v technickej správe spracovanej Ing. Petrom Musilom dňa 09. 10. 2020 k stavebnému objektu SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov.
- Preložka elektronických komunikačných sietí (ďalej len „EKS“) musí byť vykonaná pred začatím iných stavebných prác.
- Realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť spoločnosti SITEL s.r.o. na schválenie.
- Pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne.
- Pred začatím zemných prác vytýčiť trasy elektronických komunikačných sietí (ďalej len „EKS“) a jej súčasti v mieste stavby SITEL s.r.o. spoločnosťou SITEL s.r.o.
- Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k preložke, zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe SITEL s.r.o. predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany alebo preložky EKS.
- Pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu.
- Realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o.
- V prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výlukú prevádzky, je potrebné oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred.
- Po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o. Stavebník je povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o. vypracovať porealizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať porealizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šácht.
- Pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň dodržiavať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.
- Ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to:
 - v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy;
 - upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm;
 - v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS ručnými sondami;

- v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu;
- nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu;
- nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup;
- bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy nad EKS;
- v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia bezodkladne informovať SITEL s.r.o.;
- za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor týchto prác;
- pred zásypom výkopu prizvať zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia;
- obnoviť značenie (krycia fólia, markery) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo vlastníctve a správe spoločnosti SITEL s.r.o.

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 07. 05. 2021

- Projekt preložky navrhnuť v zmysle zásad budovania VN sietí „Postup č. D6.ROZV.03“.
- Do PD zapracovať vecný časový program prekládky z dôvodu dispečerského riadenia pre zabezpečenie odstávky pred začatím a ukončením prác.
- Pre realizáciu stavby musia byť použité materiály, ktoré sú schválené v katalógu schválených materiálov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“)
- Pred realizáciou zabezpečiť vypracovanie PD na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach preložky oprávnenou osobou, konzultáciu PD s prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovanej v rozsahu realizačného projektu na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.
- Vypracovanú PD preložky zaslať v papierovej forme spoločnosti ZSD.
- Zo strany Prevádzkovateľa na základe zaslanej PD bude vypracovaná Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia pod číslom 2118100051-ZoVP, ktorá bude odoslaná na podpis žiadateľovi.
- Po uzatvorení Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia a splnení technických a majetkoprávných podmienok z nej vyplývajúcich, je možné vykonať realizáciu preložky elektroenergetického zariadenia.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie č. 6612114024 zo dňa 12. 05. 2021

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona o elektronických komunikáciách. Dodržiavať ustanovenie § 65 zákona o elektronických komunikáciách.
- Stavebník alebo ním poverená osoba v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby zakreslí priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
- V zmysle § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nezrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu uviesť podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak sa v definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Pred realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie polohy SEK spoločností ST a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
- Dodržať pri činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK:
 - V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, zabezpečiť po konzultácii so zamestnancom ST:
 - ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom ST;
 - vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
 - odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje);
 - odkryté zariadenia proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
 - zhutnenie zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia;
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami.
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na verejnú sieť ST, požiadať o určenie bodu napojenia.
 - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.

Dial Telecom, a.s., vyjadrenie č. VD-21/04 zo dňa 12. 01. 2021

- Vykonať všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia (ďalej len „PTV“).
- Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie polohy PTV priamo na stavenisku (trasa) prostredníctvom servisnej spoločnosti VALDE s.r.o. O vytýčenie polohy PTV písomne požiadať spoločnosť VALDE s.r.o., a to najmenej 15 dní pred dňom vytýčenia.
- Písomne informovať spoločnosť VALDE s.r.o. o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred.
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať stavebné práce v ochrannom pásme PTV spoločnosti Dial Telecom s polohou PTV, ako bola vyznačená.
- Činnosti v ochrannom pásme PTV vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu PTV. Do vzdialenosti 1,5 m po každej strane vytýčenej trasy PTV nepoužívať žiadne mechanizačné prostriedky (hĺbiace stroje, zbijačky a pod.).
- V prípade odkrytia PTV ho bezodkladne zabezpečiť proti poškodeniu.
- Riadne zhutniť zeminu po PTV a pred zásypom písomne alebo iným preukázateľným spôsobom vyzve pracovníkov spoločnosti VALDE s.r.o. na vykonanie kontroly, či nebolo PTV napriek predchádzajúcim opatreniam viditeľne poškodené, a či boli dodržané

stanovené podmienky. V prípade nesplnenia podmienky, umožniť na požiadanie spoločnosti VALDE s.r.o. vykonanie kontroly. Prípadné poškodenie PTV bezodkladne ohlásiť spoločnosti VALDE s.r.o.

- Písomne alebo iným preukázateľným spôsobom ohlásiť spoločnosti VALDE s.r.o. ukončenie stavebných prác v ochrannom pásme PTV alebo v mieste, ku ktorému bolo vydané vyjadrenie.
- Dodržať všetky existujúce platné normy a predpisy pre prácu v ochrannom pásme PTV.
- Vysporiadanie majetkoprávných vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam stavebník osvedčí preukázateľným spôsobom spoločnosti Dial Telecom pred vykonaním prekládky. V prípade nesplnenia tejto povinnosti stavebník nie je oprávnený prekládku vykonať a v prípade porušenia tohto záväzku znáša následky s tým spojené.
- Pri vykonaní kontroly pred zásypom PTV odovzdať spoločnosti VALDE s.r.o. zameranie skutočného prevedenia stavby v mieste križovania (resp. súbehu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zameranie spočíva v dodaní geodetických súradníc v S-JTSK a výšok v príslušnom výškovom systéme (Bpv., Jadran) v digitálnej a písomnej forme, s uvedením o aký typ vedenia ide (nadzemné, podzemné) a s vyznačením výškového rozdielu medzi stavbou a PTV v mieste križovania. Ďalej dodať zakres situácie v mierke 1:1000 potvrdený príslušnou prevádzkovou základňou, a to do 30 dní po ukončení prác.
- V prípade poverenia na vykonanie stavebných prác v ochrannom pásme PTV inou osobou, preukázateľne ju oboznámiť s vyššie uvedenými podmienkami a povinnosťami. Stavebník zodpovedá spoločnosti Dial Telecom za ich dodržiavanie touto osobou.
- Začiatok prác nahlásiť servisnej spoločnosti VALDE, s.r.o.

OTNS, a. s., vyjadrenie č. 5549/2020 zo dňa 05. 01. 2021

- Pri realizácii stavby príde podľa navrhovanej PD k prekládke jestvujúceho optického vedenia bez prerušenia prevádzky, ktoré je v súčasnosti ťahané v HDPE chráničke stranovým posunom do novej polohy za podmienky, že nedôjde k zmene dĺžky vedenia. K výberu trasy prekladaných káblov je nutné prizvať zástupcu OTNS, a. s. a zástupcu spracovateľa technického riešenia. Projekt pre realizáciu stavby predložiť OTNS, a. s. na odsúhlasenie.
- Keďže optické káble (ďalej len „OK“) spoločnosti SWAN aj exBenestry sú v rovnakej trase s káblami spoločnosti SITEL s.r.o., realizácia preložky bude v koordinácii so SITEL s.r.o., ktorý riadi preložky HDPE rúr. Preložky OK pri realizácii si riadi každý provider osve kvôli možným výlukám na trase.
- Pred začatím stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu OK spoločnosti SWAN, a.s. vytýčiť. Prípadne vykopáť sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. Vytýčenie trasy vzhľadom na hromadný súbeh telekomunikačných trás OK môže vykonať aj SITEL s.r.o.
- Prekládku samotnej HDPE rúry je možné realizovať pred prekládkou samotného OK. Do prekladanej trasy sa uloží nová HDPE rúra spoločnosti SWAN, a.s. priemeru 40 mm, ktorú dodá na objednávku SWAN, a.s.
- Počas výstavby je pri realizácii zemných prác dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najmä:
 - Všetky zemné práce v pásme 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo) vykonávať ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle § 66 a § 67 o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
 - Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej

- polohy na povrchu terénu.
- Nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením.
 - Nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute.
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnancom OTNS.
 - Zachovať vytyčovacie značky (markerov), ochranné fólie a zákrytové dosky.
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.
 - Všetky kolízne situácie počas výstavby stavby, ktoré sa týkajú trasy OK SWAN, a.s., je potrebné riešiť v spolupráci so správcou siete OTNS, a.s. Odborné práce a merania na OK pri prekládke optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má písomné oprávnenie od prevádzkovateľa/správcu siete. V tomto prípade zabezpečuje SITEL s.r.o.
 - Vybudovať preložku na kľúč, pre potreby súčinnosti a koordinácie je potrebné uzavrieť Zmluvu o preložke pred začatím realizácie stavby so SWAN, a.s.
 - Oznámiť začatie realizačných prác/termín s uvedením dodávateľa prác na optika@otns.sk, min. 6 týždňov vopred pred samotným začatím stavby, pre potreby naplánovania možných výluk.
 - Prípadné zmeny PD (zmena dĺžky vedení, čo vyvolá prerušenie prevádzky), ktoré sa budú dotýkať siete OK prevádzkovateľa spoločnosti SWAN, a.s., predložiť na schválenie.
 - Zástupcu spoločnosti OTNS, a.s. prizvať ku kontrole a prevzatiu preložených odkopovaných trás ešte pred zásypom rýh (objednať technický dozor u správcu siete).
 - Po ukončení prác odovzdať zameranie preložených káblov v digitálnej/dgn formáte aj papierovej forme. Pred a po presunutí OK do novej trasy na OK previesť kontrolné meranie tlmenia.
 - Predložiť projekt pre realizáciu stavby na odsúhlasenie.
 - V prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponese stavebník / realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy / opravy optickej trasy vrátane pokút.

VNET a.s., vyjadrenie č. 38/2020 zo dňa 23. 12. 2020

- Pred realizáciou požiadať o vytýčenie OK spoločnosti VNET a.s. v teréne.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 29. 12. 2020

- Pred začatím stavby zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
 - V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
 - V prípade obnaženia káblov UPC zabezpečiť ich ochranu.
 - Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
 - Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami.
 - Križovanie so sieťou UPC realizovať popod sieť UPC.
22. Pripomienky dotknutých orgánov týkajúce sa samotného technického riešenia stavby a spôsobu jej uskutočňovania zohľadniť v projektovej dokumentácii pre uskutočňovanie stavby.
23. Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebník je povinný pri uskutočnení stavby dodržiavať podmienky rozhodnutí vydaných v súvislosti s navrhovanou stavbou:

- Rozhodnutia o umiestnení stavby č. D-2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. 05. 2007, zmenené rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2007/1855/MEP zo dňa 15. 08. 2007, niekoľkokrát predĺžované, naposledy rozhodnutím mestskej časti

Bratislava-Dúbravka č. SU-13836/5349/2021/U-12/LV zo dňa 02. 08. 2021.

Záväznosť stavebného povolenia:

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správneho poplatku.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 21. 10. 2021 na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ BA“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty **SO 110 Odvodnenie a kanalizácia**: SO 111-00 Odvodnenie cesty SO 101 a parkoviska SO 103, SO 112-00 Odvodnenie cesty SO 102, SO 113-00 Prípojky od cestných vpustov, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“, umiestnenej v k. ú. Dúbravka. OÚ BA uvedenú žiadosť postúpil tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu listom č. OU-BA-OSZP3-2022/055313-002 zo dňa 04. 02. 2022.

OÚ BA vydal súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na uskutočnenie stavby „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ záväzným stanoviskom č. OU-BA-OSZP3-2021/081474-002 zo dňa 14. 06. 2021 podľa § 140b stavebného zákona.

Na stavbu vydala mestská časť Bratislava-Dúbravka rozhodnutie o umiestnení stavby č. D-2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. 05. 2007, zmenené rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2007/1855/MEP zo dňa 15. 08. 2007. Platnosť územného rozhodnutia bola rozhodnutiami niekoľkokrát predĺžovaná a splnenie podmienok určených týmto rozhodnutím overila mestská časť Bratislava-Dúbravka záväzným stanoviskom č. SU-2813/19/2021/VL zo dňa 22. 02. 2021.

Špeciálny stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania listom č. MAGS ODP 49309/2022/188654-2/Su zo dňa 21. 04. 2022 a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska dobre známe.

Stavebník podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal v konaní k dotknutým pozemkom a stavbám vlastnícke právo, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich navrhovanú stavbu a úpravu jestvujúcej stavby.

V zákonom stanovenej lehote nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov nepožiadaval o nahliadnutie do spisového materiálu.

K žiadosti stavebník doložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby, ku ktorej sa vyjadrili:

MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií; Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy; Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového plánovania; Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP – ŠVS, OH, OPO; Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava – ODI, OSK, OHD, OOSaE; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odd. pozemných komunikácií; Dopravný podnik Bratislava, a. s.; Bratislavská teplárenská, a. s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Energotel, a.s.; Siemens Mobility s.r.o.; SITEL s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; DIGI SLOVAKIA, s.r.o.; Západoslovenská distribučná, a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o.; Dial Telecom, a.s.; OTNS, a. s.; VNET a.s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Podmienky vyplývajúce z predložených stanovísk týkajúce sa povoľovanej stavby sú zapracované v projektovej dokumentácii a vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania, posúdil stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a záujmy účastníkov.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na hlavné mesto SR Bratislavu, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie bude zároveň zverejnené mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

za Ing. Marek Jašíček
riaditeľ sekcie dopravy

Doručuje sa:

A. Účastníkom konania:

verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli správneho orgánu:

- Hlavné mesto SR Bratislava (stavebník, vlastník a správca komunikácií)
- R-PROJECT INVESTMENT s.r.o., Ing. Zuzana Čierna, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava (generálny projektant, hlavný inžinier projektu)
- LEMA projekt, s.r.o., Ing. Marta Pistovičová, Gercenova 5, 851 01 Bratislava (projektanti v časti, ktorá satýka projektu stavby)
- vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých:

pozemky registra **C-KN** parc. č. 2792/2, 2726/10,/12,/13,/23,/41,/45,/46,/50,/51,/52, /85,/110,/131,/132, 2727/5,/7,/9,/10,/13,/17,/18,/19,/21,/25,/26,/27,/28,/29,/30,/31,/32,/33, /36,/37,/38,/39,/40,/41,/42,/43,/44,/45,/46,/47,/48,/49,/81,/82, 2725/9,/10,/11,/12,/13,/24, /25,/29, /32,/43,/44, 2435/16,/68,/69, 2433/149,/150,/153, 4256/132,/199, k. ú. Dúbravka

pozemky registra **E-KN** parc. č. 2-1245, 2-1351, 2-1355, 2-1361/100, 2729, 2733, 2734, 3101, 3102, k. ú. Dúbravka:

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 811 09 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
- František Hlubík, Podháj 125, 841 03 Bratislava
- J&P, s.r.o., Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava
- ITB Development a.s., Mickiewitzova 9, 811 07 Bratislava
- Igor Lichý, Čremchová 13306/19, 831 01 Bratislava
- Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
- Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
- vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
- osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

B. Na vedomie dotknutým orgánom a organizáciám:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
2. Magistrát hl. m. SR BA – OSK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
3. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
4. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - ŠVS, OH, OPO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
11. Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
12. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. MICHLOVSKY spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
15. Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
16. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
17. DIGI Slovakia, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
18. Dial Telecom, a.s. – organizačná zložka, Pražská 11, 811 04 Bratislava
19. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
20. Siemens Mobility s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
21. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
25. VNET a.s., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia):

26. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zastúpení
27. METRO Bratislava a.s., Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
28. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia výstavby, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Co: ŠSÚ/2x spis

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu:

29. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli:

30. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Dátum zverejnenia:

Pečiatka a podpis: